

PRZEDMIAR ROBÓT 076-00-000

Budowa: NOWE MIASTO NAD/WARTĄ
 Obiekt: DOM KULTURY - POM PIWNICZNE
 Rodzaj robót: BUDOWLANO-INSTALACYJNE
 Lokalizacja: NOWE MIASTO NAD/WARTĄ
 ULICA: POZNAŃSKA

Inwestor: GMINA NOWE MIASTO NAD/WARTĄ
 63-040 NOWE MIASTO NAD/WARTĄ
 ULICA: POZNAŃSKA

PRZEDMIAR 076-00-000

Strona 1

31-03-2014

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYGNAŁ	IŁOŚĆ
1	POM NR 1					
1	10	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej / sufity i ściany /farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²		65,140
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Sufit		5,60*4,40	24,640
		2	Ściany		2,0*(5,60+4,40)*2,20	44,000
		3	Minus		-2,0-1,50	-3,500
1	20	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie sufitu i ścian poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT wsp: R = 0,955	m ²		65,140
1	30	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach wsp: R = 0,955	m ²		24,640
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Sufit		24,64	24,640
1	40	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach wsp: R = 0,955	m ²		40,500
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Ściany		44,0-3,50	40,500
1	50	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		24,640
1	60	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		40,500
1	70	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie posadzka preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT wsp: R = 0,955	m ²		24,640
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Posadzka		24,64	24,640
1	80	KNR 202-11-18-01-00	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej wsp: R = 0,955	m ²		24,640
1	90	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą wsp: R = 0,955	m ²		24,640
1	100	KNR 202-11-19-05-00	Cokoliki bez przycinania z płytek terakota 15x15 cm na klej układane metodą zwykłą	metr		19,100
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Cokolik		5,60*2+4,40*2	20,000
		2	Minus		-0,90	-0,900
		wsp: R = 0,955				
2	POM NR 2					
2	110	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej / sufity i ściany /farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²		61,140
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Sufit		5,60*4,0	22,400

DZ.	POZ.	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILUŚĆ
	2	Ściany	$2,0*(5,60+4,0)*2,20$		42,240
	3	Minus	$-2,0*1,50$		-3,500
2	120	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie sufitu i ścian poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT wsp: R = 0,955	m ²	61,140
2	130	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach Lp Nazwa 1 Sufit Obliczenie ilości 22,40 wsp: R = 0,955	m ²	22,400
2	140	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach Lp Nazwa 1 Ściany Obliczenie ilości 42,24-3,50 wsp: R = 0,955	m ²	38,740
2	150	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	22,400
2	160	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	38,740
2	170	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie posadzki preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT Lp Nazwa 1 Posadzka Obliczenie ilości 22,40 wsp: R = 0,955	m ²	22,400
2	180	KNR 202-11-18-01-00	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej wsp: R = 0,955	m ²	22,400
2	190	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą wsp: R = 0,955	m ²	22,400
2	200	KNR 202-11-19-05-00	Cokoliki bez przycinania z płytek terakota 15x15 cm na klej układane metodą zwykłą Lp Nazwa 1 Cokolik 2 Minus Obliczenie ilości 5,60*2+4,0*3 -0,90 wsp: R = 0,955	metr	22,300
2	210	KNR 202-01-21-03-02	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grub 12 cm na zaprawie cem-wapiennej M-3 Lp Nazwa 1 Ścianka działowa 2 Minus Obliczenie ilości 4,0*2,0 -0,90*2,10 wsp: R = 0,955	m ²	6,110
2	220	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych Lp Nazwa 1 Gładz gipsowa ścianka murowana wsp: R = 0,955 Obliczenie ilości 6,11*2	m ²	12,220
2	230	KNR 401-03-18-02-00	Obsadzenie stolarki drzwiowej - stalowe	szk	1,000
2	240	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	12,220
2	250	KNR 202-01-26-05-02	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19/150 wsp: R = 0,955	metr	2,200
2	260	KNR 401-03-49-02-00	Rozebranie ścian / wykucie otworu drzwiowego / z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej Lp Nazwa 1 Wykucie otwory drzwiowego Obliczenie ilości 1,0*2,20*0,38	m ³	0,836
2	270	KNR 202-08-10-06-00	Tynk na ościeżach szer 20 cm kategorii III i IV wykonany ręcznie Lp Nazwa 1 Obróbka otworu drzwiowego wsp: R = 0,955 Obliczenie ilości 1,0*2,20	m ²	2,200
3 POM KORYTARZ					
3	280	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej / sufitu i ściany /farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²	63,380
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości		
	1	Sufit	$3,30*1,40+1,80*6,0$		15,420
	2	Ściany	$3,30*2,20*2+6,0*2,20*2+1,40*2,20+1,80*2,20$		47,960

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILUŚĆ
3	290	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie sufitu i ścian poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT wsp: R = 0,955	m ²	63,380
3	300	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach Lp 1 Nazwa Sufit Obliczenie ilości 15,42 wsp: R = 0,955	m ²	15,420
3	310	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach Lp 1 Nazwa Ściany Obliczenie ilości 47,96 wsp: R = 0,955	m ²	47,960
3	320	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	15,420
3	330	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	47,960
3	340	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie posadzki preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT Lp 1 Nazwa Posadzka Obliczenie ilości 6,0*1,80+3,30*1,40 wsp: R = 0,955	m ²	15,420
3	350	KNR 202-11-18-01-00	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej wsp: R = 0,955	m ²	15,420
3	360	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą wsp: R = 0,955	m ²	15,420
3	370	KNR 202-11-19-05-00	Cokołki bez przycinania z płytek terakota 15x15 cm na klej układane metodą zwykłą Lp 1 Nazwa Cokołek Obliczenie ilości 6,0+1,80+5,0+3,30+1,40+1,0 wsp: R = 0,955	metr	18,500
4	POM 4 i 5				
4	380	KNR 401-03-48-02-00	Rozbicie ścianek z cegieł grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej Lp 1 Nazwa Rozbicie ścianki Obliczenie ilości 2,70*2,20	m ²	5,940
4	390	KNR 401-03-03-02-00	Zamurowanie otworu drzwiowego z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1/2 cegły Lp 1 Nazwa Zamurowanie otworu drzwi Obliczenie ilości 0,90*2,20	m ²	1,980
4	400	KNR 202-08-06-01-00	Tynk na ścianach ręcznie Lp 1 Nazwa Tynk po zamurowaniu otworu drzwiowego Obliczenie ilości 1,98*2 wsp: R = 0,955	m ²	3,960
4	410	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej / sufitu i ściany /farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ² Lp 1 Nazwa Sufit Obliczenie ilości 2,70*4,15 Lp 2 Nazwa Ściany Obliczenie ilości 2,0*(2,70+4,15)*2,20 Lp 3 Nazwa Minus Obliczenie ilości -0,90*2,10	m ²	39,455
4	420	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie sufitu i ścian poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT wsp: R = 0,955	m ²	39,455
4	430	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach Lp 1 Nazwa Sufit Obliczenie ilości 4,15*2,70 wsp: R = 0,955	m ²	11,205
4	440	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach Lp 1 Nazwa Ściany Obliczenie ilości 30,14-1,89 wsp: R = 0,955	m ²	28,250
4	450	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	11,205
4	460	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	28,250

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYGNAŁ	ILOŚĆ
4	470	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie posadzki preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²		11,205
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Posadzka wsp: R = 0,955		<i>Obliczenie ilości</i> 2,70*4,15	11,205
4	480	KNR 202-11-18-01-00	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej wsp: R = 0,955	m ²		11,205
4	490	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą wsp: R = 0,955	m ²		11,205
4	500	KNR 202-11-19-05-00	Cokoliki bez przycinania z płytek terakota 15x15 cm na klej układane metodą zwykłą	metr		13,700
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Cokolik wsp: R = 0,955		<i>Obliczenie ilości</i> 2,70+4,15+2,70+4,15	13,700
<hr/>						
5	POM 6					
5	510	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej / sufity i ściany /farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²		20,285
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Sufit <i>Obliczenie ilości</i> 2,70*1,45			3,915
		2	Ściany 2,0*(2,70+1,45)*2,20			18,260
		3	Minus -0,90*2,10			-1,890
5	520	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie sufitu i ścian poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT wsp: R = 0,955	m ²		20,285
5	530	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²		3,915
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Sufit wsp: R = 0,955		<i>Obliczenie ilości</i> 3,915	3,915
5	540	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²		16,370
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Ściany wsp: R = 0,955		<i>Obliczenie ilości</i> 18,26-1,89	16,370
5	550	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		3,915
5	560	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		16,370
5	570	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie posadzki preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²		3,915
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Posadzka wsp: R = 0,955		<i>Obliczenie ilości</i> 2,70*1,45	3,915
5	580	KNR 202-11-18-01-00	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej wsp: R = 0,955	m ²		3,915
5	590	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą wsp: R = 0,955	m ²		3,915
5	600	KNR 202-11-19-05-00	Cokoliki bez przycinania z płytek terakota 15x15 cm na klej układane metodą zwykłą	metr		13,700
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Cokolik wsp: R = 0,955		<i>Obliczenie ilości</i> 2,70+4,15+2,70+4,15	13,700
<hr/>						
6	ZABUDOWA RUR					
6	610	KNR 202-20-04-01-00	Obudowa rur z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 55-01 1-warstwowo wsp: R = 0,955	m ²		15,000
<hr/>						
7	INSTALACJA ELEKTRYCZNA					
7	620	Cennik elektryka	Instalacja elektryczna (R)	kmpł		1,000
7	630	MAT 5934011	Instalacja elektryczna (M)	szk		1,000

MATERIAŁY

1	1324901	Kształowniki stal profil U-55x0,75	kg	10,80
2	1324911	Kształowniki stal profil C-55x0,75	kg	39,60
3	1343499	Wkręty stalowe do płyt gipsowych	kg	0,52
4	1518120	Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn	dm ³	75,75
5	1530199	Mydła techniczne	kg	5,49
6	1552602	Masa klejowa do płytek ceram Atlas	kg	799,87
7	1601199	Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,31
8	1700310	Cement portlandzki zwykły 35	kg	12,63
9	1720299	Wapno hydratyzowane	kg	226,52
10	1740101	Gips Goldban	Mg	0,12
11	1740101	Gips budowlany zwykły	Mg	0,28
12	1740110	Gipsy Goldban	Mg	0,19
13	1740110	Gipsy budowlane szpachlowe	Mg	0,48
14	1750602	Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm	m ²	15,75
15	1800199	Cegły budowlane pełne	szt	96,23
16	1900112	Nadproże prefabrykowane L19-N/150	metr	2,24
17	2202110	Płytki z betonu komórek 49x24x12	szt	50,10
18	2310110	Filce bitumizowane z wełny mineralnej	m ²	0,51
19	2380800	Zaprawy wapienne	m ³	0,02
20	2380810	Zaprawy cementowo-wapienne	m ³	0,14
21	2380813	Zaprawa cementowo-wapienna M-3	m ³	0,06
22	2381811	Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka	kg	41,51
23	2382202	Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	68,67
24	2520130	Płytki podłóg terakota luzem 15x15	m ²	13,53
25	2520170	Płytki podłóg terakota luzem 30x30	m ²	79,13
26	2715001	Stolarka drzwiowa - metalowe	szt	1,00
27	3901001	Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm	metr	33,96
28	3930000	Woda przemysłowa	m ³	0,03
29	5934011	Instalacja elektryczna (M)	szt	1,00
30	6216001	Pianka makroflex	szt	2,00
31	8441599	Kolki stalowe do wstrzeliwania	szt	60,90